

Dezember 1898

nach Berlin geschickt

13. Febr. 1899.

D.

Kosten - Ueberschlag

für den Anbau eines Saales an das Institut

Gegenstand	Menge	Preis	Betrag	
			Dr. L.	Dr. L.
Bedarbeiten	Obm. 170 -	1 50	255 -	
Mauerwerk aus Bruchsteinen	" 230 -	12 -	2760 -	
Mauerwerk aus Ziegeln	qm 30 -	5 -	150 -	
Steinerne Decke (feuerfeste)	qm 240 -	11 -	2640 -	
Mattenbelag des Saales	" 120 -	15 -	1800 -	
(Linoleum des Saales (nicht unten))	" 120 -	10 -	1200 -	
Plattenbelag des Kellergeschosses	" 62 -	10 -	620 -	
Plattenbelag des Hofes und der Waschküche	" 120 -	8 -	960 -	
Beton im Keller	Obm. 10 -	15 -	150 -	
Plattenbelag der Terrasse	qm 120 -	10 -	1200 -	
Abdeckung der Abstreifung	l.m. 30 -	10 -	300 -	
Fußbodenleisten aus Stein	" 80 -	1 50	120 -	
Fußbodenleisten aus Holz (aus Stein)	" 120 -	2 -	240 -	
Mauerpunkte	qm 715 -	1 20	858 -	
Deckenpunkte	" 230 -	1 30	299 -	
Epistyle aus Stein	l.m. 28 -	20 -	560 -	
Kapitelle	" 28 -	55 -	1540 -	
Hauptgesimse gemauert	Obm. 5 -	180 -	900 -	
Gesimse	l.m. 16 -	15 -	240 -	
Gurtband aus Marmor	" 12 -	20 -	240 -	
Gesimse aus Stein	" 6 -	15 -	90 -	
Nischel aus Marmor (blau)	Stücke 2 -	1000 -	2000 -	
Stufen aus Marmor im Keller	" 6 -	60 -	360 -	
Stufen aus Marmor im Saal				
Stufen aus Marmor zur Terrasse				
Säulen aus Marmor				
Einflügelige Thüren				
			19322 -	

Gegenstand	Anzahl	Preis	Betrag	
			Gr.	L.
			1922	—
Thür der Terrasse	Stück 1	100 —	100	—
Fenster des Kellergeschosses	" 7	40 —	280	—
Fenster des Saales	" 16 6	100 250 —	1600 1500 —	—
Zimmer Stuckgesimse	Stück 60	2 —	120	—
Holzene Nachahmung der Fenster	" 120	2 50	300	—
Abbruch der alten Wand und An- bringung der eisernen Träger	—	250 —	250	—
Einrichtung der neuen Wasch- küche	—	100 —	100	—
Anstrich der Wände und Decken	—	400 —	400	—
Abstrich der alten Holzbohle	—	400 —	400	—
Pilaster der Fenster im Aussenen	Stück 12	10 —	120	—
Gebälk über den Fenstern	Stück 18	9 —	162	—
Schornstein	Stück 1	15 —	15	—
Eiserne Träger (0,40 ^m x 0,20 ^m hoch)	Kilo 11.800 13.800	— 50 40	5900 5520	— —
Aufbau der alten Waschküche und der beiden anstossenden Kammern	—	500 —	500	—
Verlegung der photographischen Kammer	—	250 —	250	—
Veränderung von Thüren im alten Keller	—	150 —	150	—
Canal der neuen Waschküche	—	100 —	100	—
Reparatur der Gartenmauer	—	150 —	150	—
Neuer Anstrich des alten Saales	—	100 —	100	—
Linoleum für den neuen Saal	120	10 —	1200	—
Linoleum Linoleum im alten Saale	50	10 —	500	—
			3049	—

Gegenstand	Anzahl	Preis		Betrag	
		Dr. L.		Dr.	L.
				30419	-
Stühle	Stück 50 -	25	-	1250	-
Büchergestelle	(34) Gd.m. 20 -	(50) 60	-	(1700) 1200	-
Tische	Stück 4 -	100	-	400	-
Pult	" 1	120	-	120	-
Vorrichtung für Sciopticon	- 1 -	150	-	150	-
Ofen - Luftheizung.	" 2 -	200	-	400	-
Elektrische Lampe.	- -	800	-	800	-
Gehalt eines Architekten	- -	-	-	-	-
(Eisenständer d. Fenster elektr. Beleuchtung)	- -	-	-	-	-
Unverhorgesehene Ausgaben, und zur	- -	-	-	34739	-
Abrechnung der Bausumme	- -	-	-	7921	-
				<u>La</u> 36000	- Da

36,000 Drachmen = 20.000 Mark

Athen, 13. Februar 1899

W. Dörpfeld

